

## SCHAARHOOGWERKERS DE NIEUWE GENERATIE



	<b>ES1412E</b>
Maximale last platform	320kg
Maximale last platform verlenging	113kg
Max. aant. pers. (binnen/buiten)	2/-
Werkhoogte	13,8 m
Vloerhoogte	11,8 m
Lengte	2,48 m
Breedt	1,15 m
Hoogte (railing uitgekapt)	2,58 m
Hoogte (railing ingeklapt)	2,04 m
Platform afmetingen	2,27 m x 1,12 m
Platform verlenging	0,9 m
Bodemvrijheid (ingeschoven)	0,1 m
Bodemvrijheid (uitgeschoven)	0,019 m
Wielbasis	1,87 m
Draaicirkel (binnen)	0 m
Draaicirkel (buiten)	2,2 m
Aandrijving	24V/1,5kW
Hef motoren	24V/4,5kW
Rijsnelheid (ingeschoven)	4 km/h
Rijsnelheid (uitgeschoven)	0,8 km/h
Op/Neer snelheid	84/83 sec
Accu's	4x12V/300Ah
Geïntegreerde oplader	24V/25A
Maximale hellingshoek	25%
Maximale scheefstand	1,5°/3°
Wielen	ø 381x127mm
Voorwielen	/
Gewicht (CE)	2880kg



Platform verlenging



Voet vergrendeling



Inklapbare railing



Grote hellingshoek